

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI S. GIORGIO DI PIANO</p> <p style="text-align: center;">CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</p>	
<p style="text-align: center;">Area</p>	<p style="text-align: center;">“Programmazione e gestione del territorio”</p>	
<p style="text-align: center;">PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</p>	<p style="text-align: center;">MESSA IN SICUREZZA STRADE EXTRAURBANE</p>	
<p style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO COMUNALE</p>	<p>RUP: Arch. Elena Chiarelli</p> <p>Progettisti: Ufficio Tecnico Servizio LL.PP.</p> <p>Direttore di Area: Arch. Elena Chiarelli</p>	
<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE</p>	<p>Sindaco: Paolo Crescimbeni</p>	
<p style="text-align: center;">Elab. 03</p>	<p style="text-align: center;">COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</p>	
	<p style="text-align: center;">San Giorgio di Piano, giugno 2023</p>	

MESSA IN SICUREZZA STRADE EXTRAURBANE													
N.Ord	COD. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	Unità di misura	MISURAZIONE				QUANTITA'	IMPORTI		TOTALE	% M.do	
				Par. ug.	Lungh.	Largh.	H/peso		Unitario	TOTALE			
	C01.058.015 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Via Stalingrado Via Mascherino Via Argelato Via Argelato Parcheggi via Stalingrado magazzino	mq	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	90,00 295,00 215,00 25,00 28,00	12,00 6,00 6,00 11,00 5,70		3240,00 5310,00 3870,00 825,00 478,80	0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 €	1.930,13 € 3.163,28 € 2.305,44 € 491,47 € 285,23 €		38% 38% 38% 38% 38%	
											8.175,55 €		
	C01.010.005 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km Via Stalingrado Via Mascherino Via Argelato Via Argelato Parcheggi via Argelato magazzino	mc/km	10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	90,00 295,00 215,00 25,00 28,00	12,00 6,00 6,00 11,00 5,70	0,03 0,03 0,03 0,03 0,03	324,00 531,00 387,00 82,50 47,88	0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 €	307,80 € 504,45 € 367,65 € 78,38 € 45,49 €		31% 31% 31% 31% 31%	
	C01.010.005.b	per trasporti oltre i 10 km Via Stalingrado Via Mascherino Via Argelato Via Argelato Parcheggi via Stalingrado magazzino	mc/km	15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	90,00 295,00 215,00 25,00 28,00	12,00 6,00 6,00 11,00 5,70	0,03 0,03 0,03 0,03 0,03	486,00 796,50 580,50 123,75 71,82	0,63 € 0,63 € 0,63 € 0,63 € 0,63 €	306,18 € 501,80 € 365,72 € 77,96 € 45,25 €		31% 31% 31% 31% 31%	
											2.600,66 €		
		ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") Via Stalingrado Via Mascherino Via Argelato Via Argelato Parcheggi via Stalingrado magazzino	t	0,03 0,03 0,03 0,03 0,03	90,00 295,00 215,00 25,00 28,00	12,00 6,00 6,00 11,00 5,70	1,80 1,80 1,80 1,80 1,80	58,32 95,58 69,66 14,85 8,62	11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 €	641,52 € 1.051,38 € 766,26 € 163,35 € 94,80 €			
											2.717,31 €		
	C01.022.005 C01.022.005.a C01.022.005.c	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) Via Stalingrado Via Mascherino Via Argelato Via Argelato Parcheggi via Stalingrado magazzino	mq		90,00 295,00 215,00 25,00 28,00	12,00 6,00 6,00 11,00 5,70		1080,00 1770,00 1290,00 275,00 159,60	1,55 € 1,55 € 1,55 € 1,55 € 1,55 €	1.674,00 € 2.743,50 € 1.999,50 € 426,25 € 247,38 €		34% 34% 34% 34% 34%	
											7.090,63 €		
	C01.022.020 C01.022.020.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla lisciviazione (UNI EN 12594) ≤ 0,10% miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% spessore compresso fino a 3 cm Via Stalingrado Via Mascherino Via Argelato Via Argelato Parcheggi via Stalingrado magazzino	mq		90,00 295,00 215,00 25,00 28,00	12,00 6,00 6,00 11,00 5,70		1080,00 1770,00 1290,00 275,00 159,60	10,71 € 10,71 € 10,71 € 10,71 € 10,71 €	11.566,80 € 18.956,70 € 13.815,90 € 2.945,25 € 1.709,32 €		6% 6% 6% 6% 6%	
											48.993,97 €		
	C01.052.005 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità per strisce da 12 cm Via Stalingrado Via Mascherino Via Argelato Via Argelato Parcheggi via Stalingrado magazzino	m	2,00 2,00 2,00 2,00	90,00 295,00 215,00 25,00			180,00 590,00 430,00 50,00	1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €	180,00 € 590,00 € 430,00 € 50,00 €		5% 5% 5% 5%	
											1.278,00 €		
											70.856,12 €		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso											2.125,68 €		
											TOTALE	72.981,80 €	