

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">COMUNE DI S. GIORGIO DI PIANO</p> <p style="text-align: center;">CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</p> | |
| <p style="text-align: center;">Area</p> | <p style="text-align: center;">“Programmazione e gestione del territorio”</p> | |
| <p style="text-align: center;">PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</p> | <p style="text-align: center;">MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA</p> | |
| <p style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO COMUNALE</p> | <p>RUP: Arch. Elena Chiarelli</p> <p>Progettisti: arch. Nicola Rimondi arch. Sara Morandi</p> <p>Direttore di Area: Arch. Elena Chiarelli</p> | |
| <p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE</p> | <p>Sindaco: Paolo Crescimbeni</p> | |
| <p style="text-align: center;">Elab. 05</p> | <p style="text-align: center;">ELENCO PREZZI UNITARI</p> | |
| | <p style="text-align: center;">San Giorgio di Piano, luglio 2022</p> | |

| COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----------------|------------------|
| MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA | | | | |
| ELENCO PREZZI UNITARI | | | | |
| N.Ord | COD. ELENCO PREZZI | DESCRIZIONE | Unità di misura | IMOPRTI |
| | | | | Unitario |
| | C01.058.015 C01.058.015.a | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore | mq | 0,60 € |
| | C01.010.005 C01.010.005.a C01.010.005.a | Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km per trasporti fino a 10 km | mc/km mc/km | 0,60 € 0,59 € |
| | | ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") | t | 11,00 € |
| | C01.022.005 C01.022.005.a C01.022.005.c | Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) | mq | 1,55 € |
| | C01.022.020 C01.022.020.a | Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm | mq | 7,50 € |
| | C01.052.005 C01.052.005.a C01.052.005.b | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm per strisce da 15 cm | m m | 0,73 € 0,91 € |